

COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIACOMO GASTALDI" DI VIA ANTONIO CAMPRA n° 1

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Avfr	009	0	DE	G	004	elenco analisi	0-19

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA :

Geom. Mauro Borello

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Valter Ripamonti



Studio Tecnico Dott. Ing. Valter Ripamonti - Via Tessore n° 25 - 10064 Pinerolo - (TO)
Tel 0121/77445 - Fax 0121/375733 - E-Mail:segreteria@ripamontistudio.com - tecnico@ripamontistudio.com

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

OGGETTO

ELENCO PREZZI UNITARI

VERS.	MODIFICHE	DATA	REDATTORE	SCALA
0	Prima consegna	12 Marzo 2019	GG	
1				
2				
3				
4				
5				

COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE
(Città Metropolitana di Torino)

**INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIACOMO GASTALDI" DI VIA ANTONIO CAMPRA N 1
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

ELENCO PREZZI

I seguenti prezzi risultano desunti dal prezzario della Regione Piemonte
2018

MANO D'OPERA E NOLI		Unità di misura	Prezzo unitario (€)	Manod. lorda	% Manod.
Collegio Costruttori 2014	Art. 1/E) Operaio specializzato (ore normali)	ora	29,02 €	29,02 €	100,00%
	(all'ora euro ventinove/02)				
Collegio Costruttori 2014	Art. 2/E) Operaio qualificato (ore normali)	ora	27,58 €	27,58 €	100,00%
	(all'ora euro ventisette/58)				
Collegio Costruttori 2014	Art. 3/E) Operaio comune (ore normali)	ora	25,65 €	25,65 €	100,00%
	(all'ora euro venticinque/65)				

RETE ANTISFONDELLAMENTO**Unità di
misura** **Prezzo
unitario (€)** **Manod.
lorda** **%
Manod.**

01.A07.E55.005	Art. 1) Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata diametro 1,8mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa sotto i solai con sovrapposizione minima 10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciaio pieno, corpo cilindrico ed estremità conica da 8 mm di diametro, l=135 mm, con rondelle di diametro maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello massimo ogni 90 cm, su ciascun travetto ad interasse 50 cm. (al metro quadrato euro diciotto/47)	m ²	18,47 €	9,51 €	51,47%
----------------	--	----------------	----------------	--------	--------

IMPIANTO ELETTRICO - SPOSTAMENTO CORPI ILLUMINANTI	Unità di misura	Prezzo unitario (€)	Manod. lorda	% Manod.
Art. 2)				
Opere per smontaggio e montaggio lampade esistenti, compresi oneri di tassellatura con tasselli antisfilamento, collegamenti elettrici ed ogni altro onere (cadauno euro quarantasei/00)	cad	46,00 €		

CONTROSOFFITTO E OPERE DI TINTEGGIATURA		Unità di misura	Prezzo unitario (€)	Manod. lorda	% Manod.
01.P09.F50.005	Art. 3) Profili in lamierino zincato per soffittature sospese in lastre di gesso protetto (cartongesso) spessore mm 0,8 (al metro euro uno/38)	m	1,38 €		
01.P09.F00.005	Art. 4) Lastre piene in gesso protetto (cartongesso), con armatura interna in fibre di vetro incrociate, per applicazioni antincendio dello spessore di mm 13 (al metro quadrato euro quattro/86)	m ²	4,86 €		
01.A06.C40.005	Art. 5) Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig e simili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzafo e intonaco				
	Per una superficie complessiva di almeno m ² 1 (al metro quadrato euro venticinque/74)	m ²	25,74 €	24,09 €	93,58%
01.A20.E30.005	Art. 6) Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati su intonaci interni (al metro quadrato euro quattro/50)	m ²	4,50 €	2,87 €	63,79%
	Art. 7) Rimozione e demolizione di controsoffitto esistente a quadrotte, con criterio di recupero, compresa struttura di sostegno e smaltimento a rifiuto. (al metro quadrato euro sei/50)	m ²	6,50 €	8,55 €	90,00%
01.P09.E39.005	Art. 8) Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettonati quadrati, compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega in moduli di mm 600x600 (al metro quadrato euro venticinque/36)	m ²	25,36 €		
01.A09.L50.005	Art. 9) Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 (al metro quadrato euro trentaquattro/28)	m ²	34,28 €	34,28 €	100,00%